Województwo: wielkopolskie

Powiat: gnieźnieński

Jednostka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno - gmina

Obręb ewidencyjny: 0010 LUBOCHNIA

Arkusz ewidencyjny: 1

Działka: 152/1

Powiatowy Zarząd
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości
w Gnieźnie
62-200 Gniezno, al. Reymonta 21 B
Tel./fax 61 426 46 88
NIP 784-247-28-26 REGON 30160432

Mapa zasadnicza

Skala 1:1000



Uwagi:
1.Minimalne przykrycie wodociągu/rurociągu tłocznego objętego projektem wynosi 1,6-1,8 m.
W przypadku mniejszego przykrycia wodociągu/rurociagu tłocznego należy ocieplić.
2.Wykonać warstwę podsypki i obsypki o grubości minimum 0,2 m.
3.Na wysokości 0,3 m powyżej rury ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brazowego/niebieskiego.
4.Aby przewodu wodociągowy odpowiednio zastabilizować , szczególnie na kolanach,
łukach końcówkach przewodu,
należy wykonać bloki betonowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu.
5.Zastosować rury PN 10 PE.
6.Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto na podstawie ogólnych zasad posadawiania sieci w terenie.
7.W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia minimum 2,0 m z każdej strony należy wykonać wykop ręcznie.
8.Istniejące uzbrojenie należy na czas budowy odpowiednio podwiesić.
9.Profil należy rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjno-wysokościowym.
10.Dla zapewnienia odpływu wody z hydrantu należy osadzić go w warstwie podsypki żwirowej.
11.Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku.
Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie i w razie różnicy
zgłosić do biura projektowego.
12.W sprawach nieokreślonych dokumentacja obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- polskie normy (P.K.N.)
- wytyczne i instrukcje producentów i dostawców materiałów budowlanych
13. Teren skrzynek do zasuw umocnić kostką betonową lub
prefabrykowanymi płytami betonowymi o wymiarach min. 0,5 m x 0,5m
14. Zasuwy oznaczyć za pomocą tabliczek informacynych

LEGENDA

- **sieć wodociągowa -projektowana**
- **sieć wodociągowa - istniejąca**
- **kabel energetyczny**
- **kabel telefoniczny/światlowodowy**
- **sieć gazowa**

(W1) **węzeł sieci wodociągowej**

Poświadcza
z treścią ma
geodez
STAR
(Ident
z u
Infrastruk
Opraco
(Imię, naz

GK.U.6642.2787.2019
Gniezno, dn. 04-09-2019 r.
Wykonał: Anna Świątek

Przedsiębiorstwo EKO WODKAN	**Tomasz Szustek** **specjalność instalacyjna** **nr upr. WKP/0137/POOS/17**	
	Wojciech Politowicz **specjalność instalacyjna** **nr upr. WKP/0147/PWOS/04**	
Żelazkowo 51 **62-220Niechanowo**	**Gmina Gniezno**	
Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lubochnia		**01.09.2019**
Plan sytuacyjny	**1:1000**	**1**